

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE ELEKTRYCZNE			
1	KNR 4- d.1 03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych na oprawy LED sufitowe 8+4	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4- d.1 03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych na oprawy LED ścienne 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4- d.1 03 0508-03	Wymiana wtyczek do 16 A - ilość biegunów 2 + 0 sala n1 3+2 sala nr 2 2+2	szt. szt. szt.	 5.000 4.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 4- d.1 03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 4+4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4- d.1 03 0312-08	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych przy ilości podłączonych przewodów do 8 - wymiana zestawu gniazd teleinformatycznych 2+2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		PRACE BUUDOWLANE			
2.1		Roboty posadzkowe			
6	KNR 4- d.2. 01 1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego $(5.7+11.90)*2+(5.7+11.90)*2$ $-3.81*2*2$	m m m	 70.400 -15.240	
				RAZEM	55.160
7	KNR 4- d.2. 01 1 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 11.90*5.7 11.90*5.7 3.9*0.25*2 5.6*0.3*2	m ² m ² m ² m ²	 67.830 67.830 1.950 3.360	
				RAZEM	140.970
8	KNNR 3 d.2. 0807-06 1	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.7	m ² m ²	 140.970	
				RAZEM	140.970
2.2		Roboty malarskie			
9	KNR-W d.2. 4-01 2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.7	m ² m ²	 140.970	
				RAZEM	140.970
10	KNR 4- d.2. 01 2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 5.61*2.63*2	m ² m ²	 29.509	
				RAZEM	29.509
11	KNR 4- d.2. 01 2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.8*2.00+1.71*2.01+1.40*2.01	m ² m ²	 9.851	
				RAZEM	9.851
12	KNR 4- d.2. 01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany sala nr 1 $(5.7+11.90)*2*3.25+5.70+2*0.20$ $(3.81+2*2.51)*0.30$ $-(3.81*2.51*2+5.68*2.64)$	m ² m ² m ² m ²	 120.500 2.649 -34.121	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-(1.93+1.88)*1.5<plytki> sala nr 2 (5.70+5.7)*2*3.27 (5.80*2+5.7)*2*7.2+5.7*4.15 -(3.81*2.51+1.80*2.00+1.71*2.01)	m ² m ² m ² m ²	-5.715 74.556 272.775 -16.600	
				RAZEM	414.044
13	KNR 4- d.2. 01 2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity sala nr 1 5.7*11.90 sala nr 2 5.70*5.7 5.80*5.7	m ² m ² m ² m ²	 67.830 32.490 33.060	
				RAZEM	133.380
14	KNR 4- d.2. 01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.12	m ² m ²	 414.044	
				RAZEM	414.044
15	KNR 4- d.2. 01 2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit poz.13	m ² m ²	 133.380	
				RAZEM	133.380
16	KNR 4- d.2. 01 2 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - gruntowanie poz.14+poz.15	m ² m ²	 547.424	
				RAZEM	547.424
17	KNR 4- d.2. 01 2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.15	m ² m ²	 133.380	
				RAZEM	133.380
18	KNR 4- d.2. 01 2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.14	m ² m ²	 414.044	
				RAZEM	414.044
19	KNR-W d.2. 2-02 2 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m (5.80+5.7)*2*7	m ² m ²	 161.000	
				RAZEM	161.000
20	KNR-W d.2. 2-02 2 1036-04	Boazerie panelowe - pas z płyty meblowej gr. 18mm szerokości 30cm 0.30*(11.85+5.70)*2*2	m ² m ²	 21.060	
				RAZEM	21.060